

**Notes:**

Barres: Les valeurs indiquées tiennent compte des chutes.

Surface totale: Les ouvertures de surface supérieure à 0.00 m² ont été déduites.

Le métré des cadres des poteaux de section générique n'est pas inclus.

Les métrés des semelles, des semelles sur pieux, des longrines de liaison, des longrines de redressement et des amorces ne sont pas compris.

RDC

Élément	Coffrage (m ²)	Surface (m ²)
Poutres	12.68	15.29
Total	-	15.29
Indices (par m²)	-	-
Surface totale: 15.29 m²		

R+1

Élément	Coffrage (m ²)	Surface (m ²)	Volume (m ³)	Barres (kg)
Planchers-dalles	-	129.36	25.870	1672
Poutres	22.63	15.44	3.500	366
Murs en béton armé	-	142.57	14.257	592
Poteaux	32.83	-	1.800	282
Total	-	287.37	45.427	2912
Indices (par m²)	-	-	0.313	20.06
Surface totale: 145.20 m²				

R+2

Élément	Coffrage (m ²)	Surface (m ²)	Volume (m ³)	Barres (kg)
Planchers-dalles	-	127.94	25.550	1777
Poutres	25.24	16.86	4.000	426
Murs en béton armé	-	144.53	14.453	717
Poteaux	20.65	-	1.170	179
Total	-	289.33	45.173	3099
Indices (par m²)	-	-	0.311	21.34
Surface totale: 145.20 m²				

R+3

Élément	Coffrage (m ²)	Surface (m ²)	Volume (m ³)	Barres (kg)
Planchers-dalles	-	25.28	5.060	228
Poutres	16.59	5.06	2.210	148
Poteaux	21.88	-	1.250	109
Total	-	30.34	8.520	485



Ratios de l'ouvrage

Élément	Coffrage (m ²)	Surface (m ²)	Volume (m ³)	Barres (kg)
Indices (par m²)	-	-	0.277	15.78
Surface totale: 30.74 m²				

Total ouvrage

Élément	Coffrage (m ²)	Surface (m ²)	Volume (m ³)	Barres (kg)
Planchers-dalles	-	282.58	56.480	3677
Poutres	77.14	52.65	9.710	940
Murs en béton armé	-	287.10	28.710	1309
Poteaux	75.36	-	4.220	570
Total	-	622.33	99.120	6496
Indices (par m²)	-	-	0.295	19.31
Surface totale: 336.47 m²				



BUREAUX

Ratios de l'ouvrage

Date: 23/06/17
